


# 軽量ラック組立説明書(オープン型)


右記の順に従って正しく組立を行ってください。金属製品なので取扱いには十分注意し、手袋などの保護具を利用して行ってください。また、完成後は注意事項を遵守し正しくお使いください。




完成図

## 1台セット内容

### 支柱セット




### 棚板



### 部品類

#### ダブル型コーナープレート




×左用(L)4個 ×右用(R)4個



×ベースプレート4個




×M6ボルトナット100組



×ドライバー1本

1

棚板コーナー部にダブル型コーナープレートを取付、(刻印R、Lが間口側)ビスで固定。それぞれ四角に取付け、この棚板を2枚分(最上段・下段)組み立てる。




ダブル型コーナープレート突起部分の穴を棚板間口側窪みの穴に合わせ、角から遠い方の穴をビスで止める。

《Point》  
組立は必ず広い場所で行って下さい。

2


支柱を向い合せに床に並べ、ビスが止め易いように枕木などを敷いてください。



《Point》  
床や製品の傷防止に梱包ダンボールを床に広げてお使いください。

3


支柱に棚板を仮止めします。最上段及び最下段は で組立てた棚板を使い、最上段は支柱端と同一面に、最下段は下から2つの孔にセットしてください。また、最下段はベースを支柱外側から共締めにてセットしてください。その後、中段棚板をビスで仮止めしてください。(中段フック使用時は にて)



《Point》  
オプションの中段フック使用時は上下段棚板のみを取付け次へお進みください。

4

残りの支柱2本も組み立てる。




その後、棚の歪みを注意しながら立て起こす。

《Point》  
立て起こしの際は複数の方での作業を推奨します。棚の歪みや転倒の危険などが少なくなります。

5


全体のバランスを取りながら、各々ビスを増し締めしてください。尚、ビスの締まりが緩い状態で使用すると歪みや転倒の原因になります。最後に必ずビスの締め忘れが無いか確認してください。



《Point》  
床面が不安定な場所に設置しないで下さい。歪みや転倒の原因になります。

## 中段フック (オプション)

中段の棚板をビス止めせず、簡単に棚板が取付可能なフックです。棚板段ピッチの変更が容易に行えます。(4個/段)



支柱内側